



ancenis-saint-gereon.fr

DÉCISION MUNICIPALE N°2025-dec092 Installation de portiques de sécurité au parking de la Charbonnière - TGO

LE MAIRE D'ANCENIS-SAINT-GÉREON

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L2122-22 ;

VU la délibération n°072-20 en date du 3 juillet 2020, portant procès-verbal d'élection du maire

VU la délibération n°2024-132 en date du 19 novembre 2024, par laquelle le conseil municipal a délégué à son maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre des décisions prévues à l'article L2122-22 susvisé, concernant notamment la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accord-cadres, pour les marchés passés selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion sans publicité, ni mise en concurrence préalable, et les marchés passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

CONSIDÉRANT la nécessité à faire appel à un prestataire extérieur pour l'installation de portiques de sécurité aux entrées du parking de la Charbonnière sur le territoire d'Ancenis-Saint-Géréon,

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès de 3 entreprises et l'analyse des 2 offres reçues,

CONSIDÉRANT la proposition de TGO pour l'installation de portiques de sécurité aux entrées du parking de la Charbonnière en date du 08 avril 2025,

DÉCIDE

Article 1 : De confier l'installation de portiques de sécurité aux entrées du parking de la Charbonnière à l'entreprise TGO, 2 rue Angiboust, ZI de la fontaine de Jouvence, 91462 MARCOUSSIS, N° SIRET 92114290700010.

Article 2 : La prestation se déroulera dans un délai de 8 semaines après réception du bon de commande par l'entreprise.

Article 3 : Le coût total de la prestation est fixé à 34 467.61 € HT, soit 41 361.13 € TTC.

Article 4 : Monsieur le Maire, Madame la Directrice générale des services et le Comptable public assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, au titre du contrôle de légalité, et qui sera portée à la connaissance des conseillers municipaux lors de la prochaine réunion du Conseil municipal.

Article 5 : la présente décision fera l'objet d'une publication sous format électronique sur le site internet de la mairie.

Fait à Ancenis-Saint-Géréon, le 30/04/2025

Le maire,
Rémy ORHON



09 MAI 2025

Acte publié ou notifié le :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Efficacité
Sûreté
Design



2, rue Angiboust
Z.I. de la Fontaine de Jouvence
91462 MARCOUSSIS Cedex
☎ : 01 69 63 38 90 - 📠 : 01 69 63 38 99
Portails industriels - Portiques
Obstacles et Bornes Escamotables
Tourniquets - Tripodes
Barrières Levantes

VILLE D'ANCENIS ST-GEREON
A l'att. de Mr Christophe Kervarec
11, rue de la Chevasnerie
44150 ANCENIS

☎ : 01 - 📞 : 06 48 14 59 37
dstu@ancenis-saint-gereon.fr

N/Refs: LB250316-1

V/Refs: Parking de la Charbonnière

Marcoussis, le 8 avril 2025

DEVIS

N°	Nature des travaux et des fournitures	U	Qu	PU Net	TOTAL
I	PORTIQUE COULISSANT MANUEL				
1.0	Portique manuel type Ulmapark Passage libre hauteur libre 2100 mm. Poutre en profilé aluminium brevetée de 260 mm de hauteur avec haubannage au-delà de 6 m de passage. Manœuvre manuelle Triple portique double en tube galva de 100/100 mm (2 guidage 1 réception) Finition par galvanisation à chaud et peinture époxy dans une teinte RAL au choix Signalisation par bandes rétroréfléchissantes et panneau de hauteur B12 2 faces. Verrouillage renforcé en bout de poutre type SOMAR avec cadenas fourni avec 3 clés (la clé supplémentaire seule 22 €) Soit le portique en fourniture seule sur camion grue largeur utile maximum 6800 mm entre poteaux (6500 entre massifs) Entrée Principale N° 1	   			
		Ens	1	7 713,4	7 713,4 €
1.1	Clés supplémentaires livrées avec le portique	U	1	22,0	Option
I	SOUS TOTAL HT PORTIQUE COULISSANT MANUEL				7 713,42 €
II	PORTIQUES FIXES				

2.0	Fourniture d'un portique type PL1 - Fabrication en tube acier de 193,7/3 mm - Finition par galvanisation et peinture RAL au choix - Signalisation par panneau europ B 12 2 faces et bandes rétroréfléchissantes classe 1 - Platines à cheviller épaisseur 15 mm - Chevilles de 16 mm Soit le portique PL1 largeur entre poteaux 4000 / hauteur sous la poutre 2100 mm. Port en groupage franco dépt 44 Entrée Piscine N°2				
		U	1	4 110,6	4 110,60 €
2.1	Soit le portique PL1 largeur entre poteaux 3500 / hauteur sous la poutre 2100 mm. Port en groupage franco dépt 44 Entrée Davrays N° 3	U	1	4 083,3	4 083,30 €
2.2	Remplissage béton des portiques	U	2	1 062,5	Option
II	SOUS TOTAL HT PORTIQUES FIXES				8 193,90 €

III POUTRE PIVOTANTE MANUELLE					
3.0	Portique pivotant manuel type Pivapark version basse poutre VL Manceuvre manuelle par poignée de rotation Construction en tube de 150/150/3 mm Verrouillage dans le poteau de réception par système renforcé SOMAR, compris cadenas fourni avec 3 clés (Clé supplémentaire 22€) Hauteur sous la poutre 850 mm Finition par galvanisation à chaud et peinture époxy dans une teinte RAL au choix Platines de fixation épaisseur 20 mm renforcées par goussets (pivot) et fixation par chevilles à frapper de diamètre 16 mm (Pivot 8u + receveur 4 u) Signalisation par bandes rétroréfléchissantes classe 1 et panneau Europ				
					
3.0	Soit en fourniture seule sur camion grue largeur utile maximum 4000 mm entre poteaux (3620entre massifs) Hauteur sous la poutre 830 Entrée Salle N° 4	Ens	1	5 448,3	5 448,30 €
3.1	Poteau supplémentaire pour blocage ouvert				
		Ens	1	382,2	382,20 €
III	SOUS TOTAL POUTRE PIVOTANTE MANUELLE				5 830,50 €

IV	GENIE CIVIL				
-----------	--------------------	--	--	--	--

4.0	Réalisation de massif béton comprenant : - Préparation de chantier comprenant l'installation et l'organisation, l'approvisionnement et le repli des matériaux et matériels. - Mise en oeuvre de protections, nettoyage de fin de chantier, évacuation et frais de traitement des déchets. - Mise en place d'une signalisation par barrières rouge et rubalise au droit de nos travaux. - Sciage du revêtement existant par scie diamantée à sol. - Décroustage du revêtement existant au droit des massifs à réaliser, compris évacuation. - Terrassement en trous pour massif BA dans terrain nu et non rocheux, compris évacuation. - Gros béton et béton de propreté en fond de fouille. - Massifs en béton armé, compris béton et armatures - Après pose réalisation d'une galette de béton sur les platines compris déplacement complémentaire.	U			
4.0	Entrée Principale 1 UN : 50 X 70 X 80 cm ht. + 1 UN : 290 X 70 X 80 cm ht.	Ens	1	3 889,6	3 889,60 €
4.1	Entrée Piscine : 1 UN 80 X 80 X 80 cm ht.B37: 50 X 70 X 80 cm ht. + 1 UN : 290 X 70 X 80 cm ht.	Ens	1	2 216,5	2 216,50 €
4.2	Entrée Davrays : 1 UN 80 X 80 X 80 cm ht.B37: 50 X 70 X 80 cm ht. + 1 UN : 290 X 70 X 80 cm ht.	Ens	1	2 216,5	2 216,50 €
4.3	Entrée Salle : 1 UN 100 X 100 X 80 cm ht. : 50 X 70 X 80 cm ht. + 1 UN : 290 X 70 X 80 cm ht.	Ens	1	2 907,2	2 907,19 €
IV	SOUS TOTAL HT GENIE CIVIL				11 229,79 €

V	POSE DE L'ENSEMBLE				
5.0	Pose jours ouvrables aux heures ouvrables comprenant : - Déplacement mutualisé - Levage avec camion grue - Chevillage sur massifs béton (Hors lot)				
		Ens	1	1 500,0	1 500,00 €
IV	SOUS TOTAL HT PORTIQUES COULISSANTS 4 x 4 M				1 500,00 €

MONTANT TOTAL NET H.T.	34 467,61 €
TVA 20 %	6 893,52 €
MONTANT TOTAL T.T.C.	41 361,13 €

CONDITIONS DE VENTE

Validité de notre offre : 3 mois

Délais de livraison : 7 à 8 semaines date de réception de commande et/ou d'approbation des plans à **convenir** hors congés annuels

Conditions de règlement :

Suivant LME

Réserve de propriété :

Les produits livrés restent la propriété de TGO jusqu'au paiement intégral de leurs prix à échéance. Le paiement est réalisé par l'encaissement effectif du prix.

Garantie

Nos matériels sont garantis pour une période de 2 ans hors dégradations accidentelles ou volontaires et visites de maintenance

Frais non prévus :

Retenue de garantie, caution bancaires, compte prorata et autres frais annexe.


A prévoir en sus par le client (non prévu par TGO) :

Présignalisation éventuelle

Accessibilité pour camion grue

Restrictions de circulation et gardiennage éventuel pendant les travaux

Espérant une suite favorable, nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions d'agréer, Monsieur, nos plus sincères salutations.



L. Blanpain de St Mars
e-mail : loupbsm@tgo.fr